

บัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ ; Bill of Quantity)

โครงการ : บ้านพัก คสล.1ชั้น ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

by Siripunya

งาน : อาคารบริวาร 1

26/8/2022

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	รวม	@	รวม		
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง								
A	งานโครงสร้าง				50,862		25,503	84,425.13	
B	งานสถาปัตยกรรม				26,058		26,324	52,381.80	
C	งานระบบไฟฟ้า							3,300.00	
A	งานประปา-สุขาภิบาล							17,261.00	
	รวม						51,827	157,367.93	
	ค่าดำเนินการ+กำไร	10%						15,736.79	
	รวมราคา							173,104.73	
A	งานโครงสร้าง								
1	งานตีฝัງ	1	เหมา			1,500	1,500	1,500.00	
2	งานเสาเข็ม คอล.HP-0.15x0.5 m.	9	ต้น	500	4,500	300	2,700	7,200.00	
3	งานตัดหัวเสาเข็ม	9	ต้น	-	-	100	900	900.00	
4	งานขุดดิน	11	ลบ.ม.	-	-	220	2,401	2,400.79	
5	งานดินถม	5	ลบ.ม.	400	2,000	200	1,000	3,000.00	
6	งานทรายหยาบอัดแน่น	5	ลบ.ม.	500	2,500	200	1,000	3,500.00	
7	งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม.	2,300	2,300	400	400	2,700.00	
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง	5.8	ลบ.ม.	2,600	14,984	600	3,458	18,441.28	
9	งานไม้แบบ	57.6	ตร.ม.	150	8,644	150	8,644	17,288.70	
10	ตะปู	20	กก.	55	1,109	-	-	1,109.36	
11	งานเหล็กเสริม	500	86.8	87	14,825				
	-RB 6 MM. SR24	10	กก.	28	280	7	70	350.00	
	-RB 9 MM. SR24	250	กก.	28	7,000	7	1,750	8,750.00	
	-DB 12 MM. SD40	120	กก.	28	3,360	7	840	4,200.00	
	-DB 16 MM. SD40	120	กก.	28	3,360	7	840	4,200.00	
12	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	55	825	-	-	825.00	
13	โครงหลังคา เหล็กทาสีกันสนิม				-		-	-	
	จันทัน,แป	6	เส้น	750	4,500		-	4,500.00	
	เชื่อม, ทาสี	14.24	ตรม		-	250	3,560	3,560.00	
	รวมราคางานโครงสร้าง				50,862		25,503	84,425.13	
B	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	18.00	ตรม	300	5,400	150	2,700	8,100.00	
	งานเสา-คานเอ็น 10cm	12.00	ม.	150	1,800	150	1,800	3,600.00	
2	งานผิวพื้น								
	ผิวขัดมัน	ไม่มี	ตรม	60	Exc	200	Exc	Exc	ไม่มี
	ผิวปูกระเบื้อง	12.50	ตรม	Exc	Exc	650	8,125	8,125.00	
	เข้ามุมกระเบื้อง45		เมตร	Exc	Exc	650	-	-	

บัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ ; Bill of Quantity)

โครงการ : บ้านพัก คสล.1ชั้น ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

by Siripunya

งาน : อาคารบริวาร 1

26/8/2022

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	รวม	@	รวม		
B	<u>งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)</u>								
3	งานผิวผนัง								
	งานฉาบเรียบ	25.0	ม.	60	1,500	100	2,500	4,000.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	29.0	ตรม	150	4,350	150	4,350	8,700.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิบฉาบเรียบกันชื้น	4.00	ตรม	400	1,600	200	800	2,400.00	
5	งานประตु-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	D1 ; UPVC 70X200 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,000	5,000	2,000	2,000	7,000.00	
6	งานสี	1	ชุด	Exc	Exc	Exc	Exc	Exc	by Own
	สีพลาสติก	36.0	ตรม	Exc	Exc	65	2,340	2,340.00	
7	งานหลังคา								
	Metal Sheet	14.24	ตรม	450	6,408	120	1,709	8,116.80	
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	รวมงานสถาปัตย์				26,058		26,324	52,381.80	
C	<u>งานระบบไฟฟ้า</u>								
	เดินท่อ-ร้อยสาย	20.00	m	50	1,000	20	400	1,400.00	
	สวิตช์-ปลั๊ก	5.00	จุด	Exc	550	150	750	1,300.00	
	ดวงโคม	3.00	จุด	Exc	by Own	200	600	600.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				46,466		41,773	3,300.00	
D	<u>งานระบบสุขาภิบาล</u>								
	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	Exc	by Own	800	800	800.00	
	โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	Exc	by Own	800	800	800.00	
	กระชักเงา	1	ชุด	Exc	by Own	300	300	300.00	
	ราวพาดผ้า	1	ชุด	Exc	by Own	300	300	300.00	
	ฝักบัว	1	ชุด	Exc	by Own	550	550	550.00	
	ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	Exc	by Own	200	400	400.00	
	ก๊อกล้างจาน	1	ชุด	Exc	by Own	201	201	201.00	
	Floor Drain	1	ชุด	650	650	200	200	850.00	
	ท่อ S ; 4"	2.00	m	180	360	125	250	610.00	
	ท่อ W ; 1-1/2"	10.00	m	50	500	50	500	1,000.00	
	ท่อ v ; 1-1/2"	5.00	m	50	250	50	250	500.00	
	ท่อ CW ; 1/2"	20.00	m	50	1,000	40	800	1,800.00	
	BALL VALVE Dia. 1 1/2"	1.00	จุด	500	500	150	150	650.00	
	ถังบำบัด 600L พร้อมฐาน	1.00	ถัง	4,000	4,000	4,500	4,500	8,500.00	
	บ่อซึม	1.00	บ่อ					ยังไม่รวม	
	รวมงานสุขาภิบาล				87,742		83,896	17,261.00	